

ROK V ZAHRADĚ

KALENDÁŘ MOŽNÝCH AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ ROZDĚLENÝCH PODLE SEZÓN

Kalendář je praktický návod, který Vám pomůže rozvrhnout jednotlivé aktivity, na nic nezapomenout a radovat se z malých i velkých pěstitelských úspěchů na školní zahradě. Je rozdělen do jednotlivých ročních období, od zimy, kdy plánujeme a přemýšlíme o vhodných plodinách, přes jaro, léto až po podzim, který ukončuje pěstitelskou sezónu.



PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD
----------	-------	------	--------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------



VŠEOBECNĚ

<ul style="list-style-type: none"> rychlíme větve keřů tzv. barborky: slivoně, třešně, zlatice uklidíme a vyčistíme prázdné pěstební nádoby za bezmrazých dnů zaléváme stálezelené dřeviny čistíme, eventuálně znovu vyrobíme pomůcky pro hnízdění ptáků a hmyzu čistíme a opravujeme zahradní nářadí 	<ul style="list-style-type: none"> nechodíme po zamrzlém trávníku přikrmujeme ptactvo čistíme ptačí budky, případně vyrábíme nové čistíme přibytky pro škvory, vyplníme novou dřevěnou vatou a zavěšujeme kontrolujeme uskladněné plody zpracováváme dozrávající ovoce snih z chodníků nahrmujeme ke keřům a stromům dokupujeme osivo plánujeme výsadbu na nové záhony provedeme zimní přeházení kompostu 	<ul style="list-style-type: none"> zkoušíme klíčivost staršího osiva na parapetu na miskách klíčíme řepičku, červenou řepu, ředkvičky, hrášek setřásáme vysokou vrstvu sněhu z dřevím – proti rozlomení přehazujeme kompost rozvezeme vyzrálý kompost rozmístíme očištěné nebo nové ptačí budky čistíme květináče; čistíme nebo znovu popisujeme štítky na označování rostlin popadané nebo suché větve ukládáme na hromadu "Ježkovník" 	<ul style="list-style-type: none"> připravíme hmyzí domky pro čmeláky a včely samotářky provdzdušíme trávník přihnojujeme keře kompostem odstraňujeme zimní ochranu první údržba: jezírko, suchá zídka, skalka a jiné biotopy čistíme ptačí pítko 	<ul style="list-style-type: none"> vyséváme, vysazujeme, okopáváme dle počasí zaléváme prosekáváme trávník, zakládáme nový 	<ul style="list-style-type: none"> sekáme trávník mulčujeme záhony vysazujeme předpěstovanou sadbu 	<ul style="list-style-type: none"> čas květů a kytic, bylinek senoseč použijeme posekanou trávu jako mulč na záhony a kolem stromů zavlažujeme údržba: jezírko, suchá zídka, skalka a jiné biotopy 	<ul style="list-style-type: none"> doplňujeme vodu do ptačích pítek zaléváme, odplevelujeme, přihnojujeme 	<ul style="list-style-type: none"> končíme s přihnojováním sklízíme necháváme uschnout posekanou trávu a dáváme na kompost 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň zpracování sklizeného ovoce rytí, podzimní hnojení na uvolněné záhony vyséváme zelení hnojení: hrách, bob, hořčice, řepka, jetel, vikev, lupina údržba: jezírko, suchá zídka, skalka a jiné biotopy 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň posledních plodů počátek přípravy na zimu rytí záhonů a kompostování padané ovoce vyhazujeme na kompost, eventuálně ještě zužitkujeme suché větve uložíme na Ježkovník 	<ul style="list-style-type: none"> zazimováme poslední sečení trávníku shrabujeme listy zakládáme kompost (navrstvit nebo převrstvit jámu, přeložit dřevěný kompostér, vyprázdnit termokompostér) úklid (likvidujeme jednoleté rostliny; víceleté rostliny eventuálně přikryjeme)
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--



ZELENINOVÁ, UŽITKOVÁ ZAHRAHA

<ul style="list-style-type: none"> sklízíme ozimé druhy zeleniny: čínské zelí, kapusta, špenát dokočíme hnojení a rytí záhonů vykopanou petržel můžeme nasadit do květináčů a pěstovat pro nat' na parapetu přezimující bylinky zakrýváme chvojím černý kořen zakrýváme netkanou textilií a postupně sklízíme 	<ul style="list-style-type: none"> na venkovních záhonech kontrolujeme zakrytí zeleniny – por, polníček sklízíme kadečávek, růžičkovou kapustu, polníček – pokud nemrzne rychlíme pažitku vyséváme do misek ke klíčení řepičku koncem měsíce vyséváme k předpěstování sadby celer a letní pórek, papriky, feferonky pokud nemrzne můžeme vysévat petržel a mrkev vysejeme bazalku pro sklizeň mladých listků 	<ul style="list-style-type: none"> do začátku jara sklídíme růžičkovou kapustu 6 týdnů před výsadbou necháme naklíčit rané brambory na záhony rozhrmeme vyzrálý kompost výsev k předpěstování sadby: salát, rané orůdý zelí, kedluben, kapusty, květáku, brokolice, paprika, lilek rychlíme natovou zeleninu – cibule, petržel, pažitka 	<ul style="list-style-type: none"> výsadba jarního česneku, cibule sazečky výsadba sadby listových druhů zeleniny výsev špenátu, raný hrách, ředkvička, bob mrkev, petržel vyséváme rajčata k předp. sklízíme zimní pórek, špenát přepichujeme vzešlé semenáčky 	<ul style="list-style-type: none"> výsev: mangold, hrách, kopr, mrkev, petržel, ředkvičky, salát, cibule výsev: pro sadbu – cukety, dýně, tykve, okurky, bylinky výsadba raných košťálovin jednotímé rané výsevy mrkve a petržele výsadba brambor sklízíme ředkvičky, chřest, reveh, salát 	<ul style="list-style-type: none"> na začátku měsíce vyséváme fazole, červenou řepu vysazujeme předpěstovanou sadbu rajčat, paprik, celeru výsev špenátu a ředkviček, pozdního hrášku pro letní sklizeň výsev pozdní mrkve k uskladnění vyséváme okurky sklízíme saláty a vyséváme trhací odrůdy 	<ul style="list-style-type: none"> výsev letních odrůdy salátu, fazolí, kedlubny výsev červené řepy, kadeřávku sklízíme první zeleniny sklízíme zelené hnojení pouze do poloviny měsíce sklízíme reveh vyséváme cukety předpěstujeme květák, brokolici v případě delšího sucha zavlažujeme kompost 	<ul style="list-style-type: none"> vyvazujeme tyčková rajčata, odstraňujeme výrůstky sklízíme okurky, listové kořeny a bylinky sklizeň cibule a česneku, okurek, rajčat, paprik výsev karotky, pekingského a čínské zelí, černé ředkve, ledového salátu sázíme brokolici, kedlubny, fenykl výsadba květáku, brokolice 	<ul style="list-style-type: none"> výsev: ředkvičky, špenát, petržel, karotka, kedlubna, salát, polníček zaštípujeme vrcholy u tyčkových rajčat sklízíme rajčata, papriky, mrkev, fazoli začínají dozrávat: cukety, patizony, tykve 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň tykví, rajčat výsev polníčku a špenátu, rockety záhony po sklizni oséváme zeleným hnojením vylamujeme vegetační vrcholy růžičkové kapusty sklízíme řepu, celer, mrkev, petržel sadba ozimé cibule sklizeň fazolí k uskladnění 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň kořenové zeleniny, luskovin, košťálovin výsadba ozimého česneku výsev černého kořene, zimního špenátu 	<ul style="list-style-type: none"> před příchodem mrazů lze vysít petržel výsadba ozimého česneku přezimující zeleninu chráníme před holomrazem chvojím nebo netkanou textilií sklizeň zimní ředkve
--	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



OKRASNÁ ZAHRAHA

<ul style="list-style-type: none"> kontrolujeme uskladněné hlízy venkovní nádoby obalíme a můžeme podložit polystyrenem citlivé rostliny přikryjeme chvojím 	<ul style="list-style-type: none"> můžeme začít s rychlím cibulovinami a hlíz za bezmrazých dnů zaléváme stálezelené rostliny vyséváme k předpěstování letničky – petúnie, lobelky, begonie, muškáty 	<ul style="list-style-type: none"> za bezmrazých dnů zaléváme dřeviny v nádobách vyséváme letničky, bylinky k předp. sadby vysazujeme dvouletky 	<ul style="list-style-type: none"> dělíme trvalky, čistíme trvalkové záhony stříháme okrasné trávy výsev letniček k předp. Sadby zazimované rostliny v nádobách přivýkáme na světlo, sestříháme je a přesazujeme uvolníme rostliny ze zimního krytí 	<ul style="list-style-type: none"> výsev letniček přímo na záhon (například aksamitník, měsíček) rozdělujeme rostliny pro suché zidky a nově osazujeme stříháme okrasné dřeviny a růže přepichujeme semenáčky letniček 	<ul style="list-style-type: none"> sázíme okrasné cibule a hlízy, předpěstované letničky umístujeme ven vysázené nádoby a truhlíky na konci měsíce vyséváme dvouletky provádíme řez tvarových živých plotů pečujeme o růže 	<ul style="list-style-type: none"> vysazujeme dvouletky pro květ v následujícím roce stříháme uvadlé květy 	<ul style="list-style-type: none"> výsev dvouletek sbíráme semínka letniček vysazujeme cibuloviny kvetoucí na podzim stříháme a sušíme rostliny pro suché vazby stříháme výhonky bylinek vhodné ke sklizni a zavěšujeme na stinné místo 	<ul style="list-style-type: none"> odebíráme řízky muškátů dělíme trsy kosatců sbíráme semena okrasných rostlin 	<ul style="list-style-type: none"> výsadba dvouletek výsadba cibulovin kvetoucích na jaře 	<ul style="list-style-type: none"> vytáhneme cibule a hlízy květin a uskladníme výsadba trvalek nádobové rostliny přeneseme na zimoviště 	<ul style="list-style-type: none"> chráníme před mrazem růže chvojím nebo netkanou textilií choulostivé popínavé rostliny (např. klematis) chráníme před mrazem např. slámu (obstarat balíky slámy)
--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	---	---



OVOČNÁ ZAHRAHA

<ul style="list-style-type: none"> ošetřujeme poraněné stromy kácíme 	<ul style="list-style-type: none"> za bezmrazých dnů provádíme udržovací řez jaderovin provedeme ochranný nátěr kmenů vápenným mlékem koncem měsíce řez bobulovin rybízu a angréstu odebíráme rouby 	<ul style="list-style-type: none"> provádíme řez slivoní prosvětlujeme keře 	<ul style="list-style-type: none"> zkypříme půdu pod bobulovinami slámu podložíme jahodníky ošetřujeme proti škůdcům a chorobám ovocné stromy do korun jabloň a slivoní umístíme lepové desky proti pilatkám roubujeme vysazujeme nové ovocné stromy (peckoviny) 	<ul style="list-style-type: none"> závlaha ovocných stromů péče o jahodníky do korun stromů zavěšujeme feromonové lapače provádíme probírku nasazených plodů 	<ul style="list-style-type: none"> sklízíme jahody sbíráme a likvidujeme napadené plody odřezáváme a likvidujeme nemocné větve na ovocných stromech (nedáváme na kompost nebo Ježkovník) 	<ul style="list-style-type: none"> probíráme násady plodů jabloň a hrušně odstraňujeme letorosty provádíme řez třešní po sklizni seřezáváme výhony maliníku po sklizni ošetřujeme jahodníky a přihnojíme kontrolujeme výskyt moniliózy a padlí sklízíme meruňky, začínají zrát slivoně, letní odrůdy jablek a hrušek sklizeň bobulovin 	<ul style="list-style-type: none"> vysazujeme jahodníky probíráme plody sklizeň višní, švestek sklizené ovoce zpracováváme rozmnožujeme ovocné keře řízkováním 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň jablek, hrušek, švestek, ostružin sklizeň ořechů připravíme jámy na výsadbu ovocných stromů zužitkujeme padané ovoce nebo vyhodíme na kompost 	<ul style="list-style-type: none"> sklizeň zimních odrůd jablek a hrušek výsadba ovocných stromů (jaderovin), rybízu, angréstu obryváme kolem stromů a zpracováváme kompost 	<ul style="list-style-type: none"> kontrolujeme uskladněné ovoce po sklizni odstraníme všechny mumifikované plody
--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---

Autor: Ing. Dana Václavíková - Odborná spolupráce: Ing. Alena Nadová - Zdroj: Lernort Schulgarten, Herausgeben vom aif Institut Ernährung, Bestell-Nr. 3910, 2012
 Fotografie: Kichigin/Shutterstock.com, Amenc181/Shutterstock.com, Irm-K/Shutterstock.com, Kati Molin/Shutterstock.com, Monkey Business Images/Shutterstock.com, Wollertz/Shutterstock.com, Kathy Clark/Shutterstock.com, Turis/Shutterstock.com



Skutečně
zdravá škola